

SMLOUVA O DÍLO Č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Název: Město Bzenec
Sídlo: náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
IČ: 002 84 807
zastoupený: Pavel Čejka, starosta města

Kontaktní osoba: Ing. Marek Novoměstský, místostarosta
telefon: +420 518 306 410
email: mistostarosta@bzenec.cz
číslo účtu: 3529671/0100
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: Zahradnické úpravy s.r.o.
Jílkova 124, 615 32 Brno
IČO: 277 07 113
DIČ: CZ 27707113
zastoupený: Ing. Janem Bartíkem
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeným
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53401
tel./ fax 568 650 745
bank. spojení Waldviertler Sparkasse, a.s., č.ú.:
2500008171/7940
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění:

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených ujednané dílo a objednatel se zavazuje v této smlouvě dohodnutým způsobem spolupůsobit v potřebném rozsahu k vytvoření díla a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle článku III. této smlouvy o dílo.

Předmětem této smlouvy je realizace akce „**Bzenec, Revitalizace parku na Horním náměstí**“ v rozsahu přiloženého nabídkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) dále jen „Rozpočet“ a v souladu se stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (příloha č. 5 této smlouvy). Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou práce a dodávky specifikované v projektové dokumentaci zpracované projekční kanceláří Ateller LIST, zhotovitel Ing. Alena Vránová, Zástřizly 41, 768 05 Koryčany, vypracované v období 11/2013 (dále též PD) jejíž součástí je i slepý položkový rozpočet – soupis prací, na jehož základě byl vypracován Rozpočet.

2.2 V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení víceprací, které nejsou obsaženy v Rozpočtu, je zhotovitel povinen tyto práce provést a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto práce doplněn

sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li zhotovitel tyto práce provést je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Vícepráce musí být písemně odsouhlaseny objednatelem v pracovním deníku a to před jejich skutečným provedením. Objednatel má právo odmítnout úhradu víceprací, které nebyly výše uvedeným způsobem odsouhlaseny. Rozšíření rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.

- 2.3 V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel některé práce požadovat a takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo s předpisy o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Změny-méněpráce nesmí být takového charakteru, které by nesplnily naplnění Projektu a měly by za následek odebrání dotace Objednateli. Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.
- 2.4 Dílo bude provedeno v řádné kvalitě tak, aby odpovídalo předané PD, platným normám, obecně závazným právním předpisům a technologickým předpisům platným pro prováděné práce.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Termín plnění veřejné zakázky se řídí dle odst. 8 Zadávací dokumentace.

V případě, že dojde k prodloužení zadávacího řízení a objektivně tak nebude možné zahájit práce ve shora uvedeném předpokládaném termínu, bude skutečný termín zahájení prací odsunut o dobu prodloužení zadávacího řízení.

Při posunu předpokládaného termínu zahájení prací se stanovuje doba provádění prací na maximálně 181 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.

Termín zahájení prací: 2.1.2015

Termín dokončení prací: 1.7.2015

Dílo se považuje za dokončené, je-li provedeno řádně a ve sjednaném rozsahu a je předáno mezi zhotovitelem a objednatelem písemným protokolem.

- 2.6 Lhůty uvedené v bodě 2.5 této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel poskytne zhotoviteli řádnou součinnost ve smyslu této smlouvy, zejména součinnost dle čl. IV. této smlouvy a příslušných předpisů. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlouží se termíny provedení díla o dobu prodlení objednatele s plněním těchto povinností. Mezi uvedené povinnosti objednatele patří i řádné a včasné placení ceny díla. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradami na cenu díla podle ustanovení čl. III. této smlouvy a to o více než 5 dnů, prodlouží se o délku jeho prodlení doba sjednaná k provedení a předání díla. Doba prodlení se přitom počítá ode dne, kdy měla být platba provedena, tj. připsána na účet zhotovitele.
- V takových případech je zhotovitel oprávněn v plném rozsahu přerušit provádění díla a prací, jež jsou předmětem plnění podle této smlouvy, až do doby poskytnutí řádné součinnosti objednatelem.
- 2.7 Postup prací je stanoven na základě harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 2.8 Místem plnění jsou dotčené lokality:

Městský park na Horním náměstí ve Bzenci, včetně plochy kolem kostela sv. Jana Křtitele a zeleně v zástavě domů kolem významných budov a kostela. Konkrétně se jedná o parcely: 2; 24; 2278/1 v k.ú. Bzenec.

III. Cena díla a platební podmínky:

3.1 Celková cena za předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH [Kč] (řádek I. dle KL)	801 002,- Kč
DPH 15 %,- Kč
DPH 21 %	168 210,- Kč

Cena celkem s DPH [Kč]	969 212,- Kč

pozn. KL = Krycí list nabídky, KL je přílohou této smlouvy o dílo.

DPH bude účtována podle platných předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění.

3.2 Cena v bodu 3.1 je stanovena jako pevná, konečná a neměnná po celou dobu provádění díla a může být změněna pouze za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo. Cena v bodu 3.1 je nejvýše přípustná pro veškeré práce a dodávky v rámci předmětu této smlouvy, který je vymezen v soutěžních podmínkách, Projektu a Rozpočtu.

Cena dle bodu 3.1 již zahrnuje veškeré náklady spojené s přípravou, plněním, dokončením a splněním předmětu této smlouvy ve sjednaném rozsahu, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení pracoviště, dokumentaci, režii zhotovitele a veškeré další náklady zhotovitele, které mohou vzniknout při provádění díla.

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s podmínkami PD, pracoviště a Projektem a v Rozpočtu uvedl všechny položky, které jsou nutné pro řádné dokončení kompletního díla, a Rozpočet je úplný. Požadavek na úhradu prací nad rámec Rozpočtu, pokud nutnost jejich provedení vyplývá z předané PD, a které byly tedy předvídatelné, není objednatel povinen akceptovat.

3.4 Objednatel výslovně a závazně prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na zaplacení ujednané ceny.

3.5 Ujednaná cena byla stanovena dle Rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, s tím, že takto stanovená cena díla odpovídá rozsahu díla vymezenému pracemi specifikovanými v tomto Rozpočtu.

3.6 Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li se smluvní strany o omezení rozsahu díla, popřípadě zvýší, dohodnou-li se smluvní strany o rozšíření díla, obojí musí být dohodnuto předem písemně formou číslovaného dodatku k této smlouvě, a to včetně příslušné ceny a případné změny termínu plnění.

3.7 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla na základě dílčích faktur a konečné faktury následujícím způsobem:

- 3.7.1 Za již provedené práce budou Zhotovitelem vystaveny dílčí měsíční faktury, vždy do 10. dne následujícího měsíce dle objednatelům odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Objednatel není povinen zaplatit kteroukoliv dílčí měsíční fakturu, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a byl objednatel vyzván k odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a k provádění díla řádným způsobem. V tomto případě je objednatel povinen dílčí fakturu za provedené práce zaplatit až po odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla. Datum zdanitelného plnění je vždy poslední den v měsíci, ke kterému je vystavená faktura za předmětné období vztažena. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání a převzetí díla.
- 3.7.2 Lhůta splatnosti dílčích faktur, jakož i konečné faktury je minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Za den zaplacení se považuje den, kdy byly finanční prostředky připsány na účet zhotovitele. Faktura může být vystavena pouze na základě soupisu prací odsouhlaseného objednatelům.
- 3.7.3 Zálohy objednatelům poskytovány nebudou.

IV. Součinnost objednatelů:

- 4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 4.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo plnit podmínky stanovené v zápise o předání pracoviště po celou dobu provádění díla.
- 4.3 V případě prodloužení objednatel s předáním pracoviště se o dobu prodloužení objednatel prodlužuje termín předání předmětu díla.
- 4.4 O předání pracoviště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah pracoviště a vzájemně určeny podmínky používání pracoviště.
- 4.5 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání pracoviště dokumentaci s vyznačením předpokládaných podzemních vedení v prostoru pracoviště. Vytýčení a ochranu těchto vedení zajistí na své náklady zhotovitel, bude-li zapotřebí.
- 4.6 Objednatel určil jako své zástupce pro jednání: p Josefa Brhela, tel.: 602779638 a Ing. Novoměstského tel. 724820805.
- 4.7 Technický dozor investora bude provádět: společnost (bude určeno objednatelům před zahájením).

V. Povinnosti zhotovitele:

- 5.1 Zhotovitel určil jako vedoucího realizačního týmu, který bude práce koordinovat a je odpovědný za veškerou činnost při provádění sjednaných prací pana Ing. Jana Lukeše, tel. 602 563 887

- 5.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na všech strojích, zařízeních, materiálech apod., které na pracoviště dopravil či tam pro něj byly dopraveny.
- 5.3 Po celou dobu provádění díla v prostoru pracoviště v rozsahu pro zdárné provedení díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů požární ochrany na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli a třetím osobám. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn vydat příkaz k přerušení prací na díle do doby jejich odstranění. Neodstraní-li nedostatky ve stanovené lhůtě zhotovitel, je objednatel oprávněn tyto nedostatky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady s tím spojené je povinen uhradit zhotovitel.
- 5.4 Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat na své náklady veškeré obaly, odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla a to v den jejich vzniku a v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění díla. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost na pracovišti.
- 5.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi a předložit o tom objednateli doklad, a to do 3 dnů od písemné výzvy objednatele. Vznikne-li v důsledku činnosti zhotovitele nebo jeho subdodavatelů škoda na díle, případně jakákoli škoda na majetku či zdraví objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen ji bezodkladně odstranit a není-li to možné, nahradit finančním plněním.
- 5.6 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je i vyklizení pracoviště nejpozději do 10 dnů ode dne předání předmětu díla objednateli, nebude-li v předávacím protokolu ujednáno jinak.
- 5.7 Podle ujednání stran bude na pracovišti veden vhodným a průkazným způsobem pracovní deník, který bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a průběhu provádění díla takto:
- a/ V pracovním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných méněprací, které jsou předmětem plnění této smlouvy o dílo. V pracovním deníku budou také zapsány veškeré vícepráce, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy o dílo, přičemž vícepráce musí být předem písemně objednatelem odsouhlaseny.
- b/ Zhotovitel je povinen pracovní deník v místě plnění předložit na požádání objednateli nebo jím písemně ustanovenému oprávněnému zástupci.
- c/ Předložení pracovního deníku je objednatel povinen stvrdit svým podpisem, v případě že objednatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů v pracovním deníku, je povinen tyto výhrady do pracovního deníku zapsat a podrobně a náležitě uvést v čem spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů v pracovním deníku.
- d/ Objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel pracovní deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení a to doporučeným dopisem

nebo osobním předáním výzvy oprávněnému zástupci zhotovitele. Za nepředložení pracovního deníku může objednatel účtovat zhotoviteli pokutu ve výši 500 Kč/denně ode dne nepředložení stanoveného doporučeným dopisem.

f/ Jakékoliv schválení zápisu v pracovním deníku nezavazuje zhotovitele jeho odpovědnosti za provedené dílo.

- 5.8. Zhotovitel umožní objednateli a jeho zástupci vykonávat technický dozor, případně autorský dozor.
- 5.9 Zhotovitel předloží doklad o pojištění díla v minimální výši 2.500.000,- Kč.
- 5.10 Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických pana Ing. Jana Lukeše, tel. 602 563 887
- 5.11 Zhotovitel musí pro dílo použít jen ty materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při řádné údržbě, zaručena požadovaná bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.
- 5.12 Zhotovitel umožní objednateli a jeho zástupci vykonávat technický dozor, případně autorský dozor.
- 5.13 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli spolu s předmětem díla projekt s vyznačením skutečného stavu provedených prací, protokoly.
- 5.14 Zhotovitel má povinnost na základě výzvy objednatele provést až 3 nezávislé genetické testy sázených dřevin či rostlin. V případě, že testy prokáží pravost původu dle předloženého certifikátu nebo čestného prohlášení dodaného zhotovitelem, půjdou k tíži objednatele. V případě prokázání nepravosti původu dle předloženého certifikátu, pak půjdou k tíži zhotovitele. Navíc zhotovitel sjedná nápravu výsadby dle projektové dokumentace.
- 5.15 Pro účely této smlouvy platí následující definice.
Rostlinný materiál (výsadbový materiál) oceněný v rozpočtu zhotovitele musí být vypěstován v oblasti **mírného teplotního pásma** s rovnoměrným rozložením srážek během roku s možnými vpády arktického vzduchu během zimy a v létě pak vzduchu tropického. Přesnější podrobnosti jsou určeny projektovou dokumentací.

VI. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění), podle příslušných ustanovení občanského zákoníku v plném rozsahu.
- 6.2 Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli zjevné vady díla při předání díla, ostatní vady pak formou písemné reklamace nejpozději do 10 dnů, poté kdy je zjistil. V písemné reklamaci vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věci a podkladů poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením veškeré odborné péče jejich nevhodnost nebo na nevhodnost písemně upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na základě nevhodných pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatele zhotovitel písemně upozornil a přes toto upozornění objednatel na svých pokynech písemně trval.

6.4 Podle výslovného ujednání obou stran je zhotovitel povinen všechny oprávněně reklamované vady bezplatně odstranit v přiměřené lhůtě, pokud účastníci smlouvy neujednají dle čl. 6.2 této smlouvy písemně jinak. Za přiměřenou lhůtu jsou pro účely této smlouvy považovány následující postupy zhotovitele:

a/ provedení prohlídky reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího oznámení,

b/ vyjádření k reklamaci do 10 pracovních dnů od oznámení,

c/ odstranění vady do 30 dnů od oznámení vady.

V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést odstranění vady v této lhůtě, bude termín odstranění vady stanoven dohodou obou smluvních stran, nedojde-li však k dohodě o termínu odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ihned poté, kdy to budou umožňovat povětrnostní a klimatické podmínky.

6.5 Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě nebo po uplynutí náhradního termínu, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.

6.6 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne převzetí díla. Do délky trvání záruční lhůty se nepočítá doba od uplatnění vady do jejího odstranění.

6.7 Objednatel může vedle práv z odpovědnosti za vady uplatnit i právo na náhradu vzniklé škody, a právo na zaplacení smluvní pokuty.

VII. Předání a převzetí díla – přejímací řízení

7.1 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli písemně nejméně 10 pracovních dnů předem termín předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V pochybnostech se bude mít za to, že oznámení o termínu předání díla bylo doručeno objednateli třetího dne po jeho prokazatelném odeslání zhotovitelem na adresu sídla objednatele.

7.2 Objednatel není povinen převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, které brání užívání díla. Řádně dokončeným dílem se rozumí dílo kompletně dokončené bez jakýchkoliv zjevných vad a nedodělků.

7.3 O předání díla bude pořízen zápis, ve kterém budou sepsány vady a nedodělky a uveden termín jejich odstranění.

- 7.4 Pokud objednatel odmítne dílo převzít z důvodu, že ho nepovažuje za řádně dokončené, musí důvody odmítnutí uvést v protokolu o předání díla.
- 7.5 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací a obecně platnými závaznými technickými normami a předpisy.
- 7.6 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti předmětu díla.

VIII. Zajištění závazků

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti řádně provést dílo a předat předmět díla včas objednateli ve smyslu ustanovení čl. II. a čl. VII. této smlouvy. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu plnění stanoveném pro milník prací dle harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to pro každý nesplněný milník. V harmonogramu musí zhotovitel uvést nejméně 2 milníky pro průběh provádění prací.
- 8.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou z ceny díla podle článku III. této smlouvy.
- 8.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vadu nebo nedodělek z přejímajícího řízení ve sjednaném termínu uvedeném v přejímacím protokolu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.
- 8.4 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad oproti smluvním termínům, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.
- 8.5 Závazek platit smluvní pokutu platí v tom případě, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
- 8.6 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na úhradu vzniklé škody.
- 8.7 Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 8.8 Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace.
- 8.8.1 Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky ve výši **60.000,- Kč** platnou po celou dobu realizace díla plus 6 kalendářních měsíců (platnost záruky musí být o šest měsíců delší, než je smluvní lhůta realizace zakázky). Z této bankovní záruky/pojištění záruky/záruky ve formě složené peněžní jistoty vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během doby realizace

nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

- 8.8.2 Bankovní záruku (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli **nejpozději 10 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo**. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 2000 Kč/denně .
- 8.9 Zajištění závazků Zhotovitele po celou záruční dobu.
- 8.9.1 Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky ve výši **60.000,- Kč** platnou po celou záruční dobu. Z této bankovní záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
- 8.9.2 Bankovní záruku (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli **nejpozději při předání a převzetí díla**. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít dílo.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení více než 60 dní s řádným placením ceny díla, podle čl. III. této smlouvy.
- 9.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při prodlení zhotovitele s včasným předáním díla podle čl. II. ad 2.7 a čl. VII této smlouvy o více než 30 dní. Dále pak, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele a pokud podstatné porušení oznámí Objednatel Zhotoviteli do 10 dnů od vzniku podstatného porušení. Za podstatné porušení se považuje:
- projektovou nedostatečná kvalita práce zhotovitele, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů,
 - provádění díla v rozporu s touto smlouvou, popř. v rozporu s objednatelovým předaným dokumentací.
- 9.3 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 9.4 Smluvní strany si dohodly pro případ prodlení zhotovitele se započítáním díla o 14 dní možnost jednostranného odstoupení objednatel od smlouvy o dílo. Smluvní strany si dále sjednávají smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla, kterou je povinen uhradit zhotovitel při odstoupení od smlouvy z důvodů prodlení zhotovitele dle předchozí věty

X. Závěrečná ujednání

- 10.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve formě číslovaných dodatků k této smlouvě.

- 10.2 Tato smlouva je provedena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis, a ostatní stejnopisy jsou určeny pro objednatele.
- 10.3 Vztahy ze smlouvy o dílo vyplývající i vztahy smlouvou o dílo neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- 1) Rozpočet – nabídkový rozpočet - oceněný soupis prací, vč. prohlášení o původu výsadbového materiálu a krycí list nabídky
 - 2) Harmonogram prací vč. nejméně 2 milníků (Dokládá uchazeč a to již do nabídky v souladu se ZD)
 - 3) Finanční záruka po dobu realizace (dle odst. 8.8 a násl. této smlouvy - po podpisu SOD dokládá zhotovitel nejpozději 10 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo)
 - 4) Finanční záruka po dobu běhu záruční lhůty (bude předána nejpozději při předání a převzetí díla dle odst. 8.9 a násl. této smlouvy - Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla)
 - 5) Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

V Náměšti nad Oslavou, dne *10.12.2014*

Ve Bzenci, dne *10.12.2014*

Zhotovitel:

Objednatel:

ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY s.r.o.
Jílkova 124, 615 32 Brno
IČ 27707113 DIČ CZ27707113

.....
Ing. Jan Bartík, jednatel

MĚSTO BZENEC
696 81

.....
Pavel Čejka, starosta města

Krycí list nabídky, hlavní hodnotící kritéria.

akce: "Bzenec, Revitalizace parku na Horním náměstí"

		<i>poznámky</i>
Uchazeč:	Zahradnické úpravy s.r.o.	Úplný název Uchazeče dle OR
sídlo:	Sídlo: Jílkova 124, 615 32 Brno, Provozovna: Žerotínova 112, 675 71 Náměšť nad Oslavou	Sídlo uchazeče
IČ	277 07 113	Identifikační číslo uchazeče dle ŽL
právní forma:	s.r.o.	Právní forma uchazeče
vypracoval(a):	Ing. Jan Bartík, jednatel	Zodpovědná osoba uchazeče
datum:	3.11.2014	Datum vypracování nabídky

ř.	POPIS	CELKEM
	Nabídková cena celkem	
a1	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH základ pro DPH 15% [Kč]	
b1	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	801 002 Kč
	DPH 15 % [Kč]	0 Kč
	DPH 21% [Kč]	168 210 Kč
	Nabídková cena celkem vč. DPH [Kč]	969 212 Kč

vyplňte

vyplňte

ř.	POPIS	CELKEM
	Nabídková cena celkem	
I = a1 + b1	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH [Kč]	801 002,00 Kč
	DPH 15 % [Kč]	0,00 Kč
	DPH 21 % [Kč]	168 210,42 Kč
	Nabídková cena celkem s DPH	969 212,42 Kč

zkontrolujte

Uchazeč odpovídá za správnost výpočtu. Cena k hodnocení bude cena uvedená v řádku I.

Poznámky Uchazeče:

Ing. Jan Bartík, jednatel, v Náměšti nad Oslavou, dne:

Jméno a podpis oprávněné osoby uchazeče


ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY s.r.o.
 Jílkova 124, 615 32 Brno
 IČ 27707113 DIČ CZ27707113

Krycí list

Soupis prací (služeb) a dodávek


akce:

Bzenec, Revitalizace parku na Horním náměstí

Uchazeč:	Zahradnické úpravy s.r.o.
sídlo:	Jílkova 124, 615 32 Brno
IČ	277 07 113
právní forma:	s.r.o.
vypracoval(a):	Ing. Eva Adámková
datum:	

Rekapitulace

	Název	Počet	Cena bez DPH
01	CELKEM ZA ROZPOČET bez DPH	1,00	758 002,00
02	CELKEM ZA OSTATNÍ NÁKLADY bez DPH	1,00	43 000,00
Celkem bez DPH			801 002,00
			168 210,42
			969 212,42



ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY s.r.o.
Jílkova 124, 615 32 Brno
IČ 27707113 DIČ CZ27707113

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Vegetační úpravy	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : REVITALIZACE PARKU NA HORNÍM NÁMĚSTÍ	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel : město Bzenec	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Ing. Alena Vránová			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	0
Z	Montáž celkem	0	Provoz investora	0
R	HSV celkem	758 002	Provozní vlivy	0
N	PSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
	ZRN celkem	758 002		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	758 002	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	758 002	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč		
DPH	15 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	758 002 Kč		
DPH	21 % činí :	159 181 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			917 183 Kč	

Poznámka :

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.


ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY s.r.o.
 Jílkova 124, 615 32 Brno
 IČ 27707113 DIČ CZ27707113

Souhrnný rozpočet - BZENEC, REVITALIZACE PARKU NA HORNÍM NÁMĚSTÍ

P.č.	Položka	Práce /Kč/	Rostlinný materiál /Kč/	Pomocný materiál /Kč/
1	Rušená zeleň			
1.1	Odstranění dřevin	86 274	0	0
1.2	Ošetření stávajících dřevin	214 300		
2	Návrh vegetačních úprav			
2.1	Technologie výsadeb			
	A výsadba stromů alejových	27 720	86 144	41 546
	B1 výsadba keřů do skupin	25 355	31 906	18 769
	B2 výsadba tvarovaného živého plotu	55 499	36 701	44 186
	C výsadba dřevnatých popínavých rostlin a trvalek	36 637	31 169	17 793
	D výsadba trávniku po kácených dřevinách	4 002		
	Cena práce celkem /Kč/	449 787		
	Cena materiálu celkem /Kč/		185 920	122 295

Položkový rozpočet - BZENEC, REVITALIZACE PARKU NA HORNÍM NÁMĚSTÍ

1. Příprava území k revitalizaci						
1.1. Odstranění dřevin						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	112 10-3121	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách o pr. kmene do 20 cm v rovině nebo na svahu do 1:5, s odklizením, naložením, včetně odvozu a štěpkování	ks	15	500	7500,00
2	112 10-3122	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách o pr. kmene 20-30 cm v rovině nebo na svahu do 1:5, s odklizením, naložením, včetně odvozu a štěpkování	ks	5	600	3000,00
3	112 10-3123	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách o pr. kmene 30-40 cm v rovině nebo na svahu do 1:5, s odklizením, naložením, včetně odvozu a štěpkování	ks	6	700	4200,00
4	112 10-3124	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách o pr. kmene 40-50 cm v rovině nebo na svahu do 1:5, s odklizením, naložením, včetně odvozu a štěpkování	ks	7	900	6300,00
5	112 10-3125	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách o pr. kmene 50-60 cm v rovině nebo na svahu do 1:5, s odklizením, naložením, včetně odvozu a štěpkování	ks	2	2000	4000,00
6	112 10-3126	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách o pr. kmene 60-70 cm v rovině nebo na svahu do 1:5, s odklizením, naložením, včetně odvozu a štěpkování	ks	1	5000	5000,00
7	112 10-3127	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách o pr. kmene 70-80 cm v rovině nebo na svahu do 1:5, s odklizením, naložením, včetně odvozu a štěpkování	ks	2	6000	12000,00
8	112 10-3128	Pokácení stromu ve ztížených podmínkách o pr. kmene 80-90 cm v rovině nebo na svahu do 1:5, s odklizením, naložením, včetně odvozu a štěpkování	ks	1	8000	8000,00
9	112 20-1121	Odstranění pařežu o pr. kmene do 20cm s odklizením, naložením; se zasypáním a zapravením jámy	ks	15	300	4500,00
10	112 20-1122	Odstranění pařežu o pr. kmene 20-30cm, -/-	ks	5	400	2000,00
11	112 20-1123	Odstranění pařežu o pr. kmene 30-40cm, -/-	ks	6	600	3600,00
12	112 20-1124	Odstranění pařežu o pr. kmene 40-50cm, -/-	ks	7	700	4900,00
13	112 20-1125	Odstranění pařežu o pr. kmene 50-60cm, -/-	ks	2	800	1600,00
14	112 20-1126	Odstranění pařežu o pr. kmene 60-70cm, -/-	ks	1	850	850,00
15	112 20-1127	Odstranění pařežu o pr. kmene 70-80cm, -/-	ks	2	900	1800,00
16	112 20-1128	Odstranění pařežu o pr. kmene 80-90cm, -/-	ks	3	1000	3000,00
17	111 21-2131	Odstranění nevhodných dřevin (keřů a nárostů) prům. do 10cm s odstraněním pařežu	m ²	50,3	80	4024,00
18	R	Skládkovné k výše uvedenému kácení	ks	1	10000	10000,00
Celkem odstraněné dřeviny						86 274 Kč

1.2 Ošetření stávajících dřevin						
STROMY, KERÉ						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	R	I. kategorie - jedná se o stromy nenáročné, nízké až střední dimenze větví nebo stromy mladé (ZŘ, BŘ, ošetření řezných ploch, popř. dutin, odklíz dřevní hmoty vč. štěpkování)	ks	11	1500	16500,00
2	R	II. Kategorie - jde o méně až středně náročný strom, ořez lze provést stromolezeckou technikou uvnitř koruny, nízké až střední dimenze větví (kompletní ořez koruny - ZŘ, BŘ, ošetření řezných ploch popř. dutin, odklíz dřevní hmoty vč. štěpkování).	ks	58	2500	145000,00
3	R	III. Kategorie - jde o náročné a složité zásahy (kompletní ořez koruny - ZŘ, BŘ, ošetření řezných ploch popř. dutin, odklíz dřevní hmoty vč. štěpkování).	ks	12	3500	42000,00
4	R	Vazby v korunách včetně instalace (2ks/strom)	ks	6	1800	10800,00
Celkem ošetřená zeleň						214 300 Kč

2. Návrh vegetačních úprav						
2.1. Technologie výsadby						
A Výsadba stromů						
NÁKLADY NA VÝSADBU (výměna půdy na 100%)				koeficient na výsadbu:		2 309 Kč
Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	183 10-1321	Hloubení jámy o velikosti 0,4-1m ³ s výměnou půdy na 100%	ks	30	300,00	9000
2	R	Aplikace hydrogelu - 300g/strom	ks	30	50	1500,00
3	R	Položení netkané textilie - protikořenová plachetka (3m ²)	ks	10	30	300,00
4	184 10-2115	Výsadba stromu s balem 50-60cm se zalitím	ks	30	300,00	9000
5	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (4x10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,0012	100000,00	120,00
6	184 20-2112	Ukořtení dřeviny třemi kůly, přes 2 do 3m	ks	30	100,00	3000
7	184 50-1114	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty (0,25*2*ks)	m ²	15	60,00	900,00
8	184 92-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm (drcená kůra), 1m ² /ks	m ²	30	30,00	900,00
Rozvojeová a dokončovací péče						
9	185 80-4312	Zalití dřeviny vodou 100 l/ks, 2x	m ³	6	250,00	1500,00

10	185 85-1111	Dovoz vody z 1km	m ³	6	250,00	1500,00
Celkem za výsadbu						27 720,00 Kč
NÁKLADY NA SAZENICE						koeficient na sazenici: 2 871 Kč
Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Označení výpěstku	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	Vk 3xp, ok 12-14, dtbal	Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'	ks	3	2400	7200,00
2	Vk 3xp, ok 12-14, dtbal	Prunus avium 'Plena'	ks	3	1700	5100,00
3	Vk 3xp, ok 12-14, dtbal	Malus 'Rudolph'	ks	2	2300	4600,00
4	Vk 3xp, ok 12-14, dtbal	Malus baccata	ks	4	2300	9200,00
5	Vk 3xp, ok 12-14, dtbal	Crataegus lavalleyi 'Carrierei'	ks	2	2000	4000,00
6	Vk 3xp, ok 14-16, dtbal	Tilia cordata	ks	4	2200	8800,00
7	Vk 3xp, ok 14-16, dtbal	Liriodendron tulipifera	ks	1	3100	3100,00
8	Vk 3xp, ok 14-16, dtbal	Tilia cordata 'Greenspire'	ks	5	2000	10000,00
9	Vk 3xp, ok 14-16, dtbal	Quercus rubra	ks	1	2500	2500,00
10	Vk 3xp, ok 12-14, dtbal	Sorbus torminalis	ks	1	5000	5000,00
11	Vk 3xp, ok 14-16, dtbal	Aesculus carnea 'Briotii'	ks	1	3700	3700,00
12	Vk 3xp, ok 14-16, dtbal	Platanus acerifolia	ks	1	2200	2200,00
13	Vk 3xp, ok 14-16, dtbal	Sophora japonica	ks	2	2500	5000,00
celkem				30		70400,00
přírážka na pořizovací náklady 18,8%						13235,20
cena x koeficient ztrát 1,03						86144,26
Celkem rostlinný materiál						86 144,26 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/	
11	pěstební substrát (0,8m ³ *ks) s přidavkem půdního kondicionéru (0,5kg/strom)	m ³	24	700	16800,00	
	x koeficient ztrát 1,03				17304,00	
12	kůly na ukotvení stromů včetně příčky, kůl frézovaný s fazetou a špicí, pr. 8cm, délka 300cm,	ks	90	100	9000,00	
	x koeficient ztrát 1,03				9270,00	
13	drcená kůra na mulčování, 1m ² *x0,1m	m ³	3	600	1800,00	
	x koeficient ztrát 1,03				1854,00	
14	juta na obalení kmene, 0,25*2*ks	m	15	20	300,00	
	x koeficient ztrát 1,03				309,00	
15	úvazek (2m/ks)	bm	60	15	900,00	
	x koeficient ztrát 1,03				927,00	
16	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin tablety, 40g/ks,	tabl.	120	2	240,00	
	x koeficient ztrát 1,03				247,20	
17	hydrogel 300g/strom	kg	9	260	2340,00	
	x koeficient ztrát 1,03				2410,20	
18	voda na zalití(100 l/ks, 2x)	m ³	6	250	1500,00	
19	Netkaná textilie-protikofenová plachetka (3m ² /ks)	m ²	30	250	7500,00	
	x koeficient ztrát 1,03				7725,00	
Celkem pomocný materiál						41 546,40 Kč

B1 výsadba keřů do skupin						
NÁKLADY NA VÝSADBU (výměna půdy na 50%)						koeficient na sazenici: 191 Kč
Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území						
1	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (5l/ha)	m ²	220,00	3,00	660,00
2	183 40-2111	Rozrušení půdy do 50-150 mm	m ²	220,00	8,00	1760,00
3	185 80-4215	Vypleť s naložením odpadu	m ²	220,00	8,00	1760,00
4	183 10-1213	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50%, o objemu 0,02-0,05 m ³ na rovině nebo svahu do 1:5	ks	231	12	2772,00
5	184 10-2113	Výsadba keře s balem se zalitím,30-40cm	ks	231	12,00	2772,00
6	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00231	100000,00	231,00

Dokončovací péče							
7	184 92-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm	m ²	220,00	30,00	6600,00	
8	185 80-4312	Zaliti dřeviny vodou 40l/m ² ,2x	m ³	17,6	250,00	4400,00	
9	185 85-1111	Dovoz vody z 1km	m ³	17,6	250,00	4400,00	
Celkem za výsadbu						25 355,00 Kč	

NÁKLADY NA SAZENICE koeficient na sazenici: **138 Kč**

Specifikace rostlinného materiálu							
Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
K1	v 80-100, ko 5l	Euonymus europaeus	ks	15	25	375,00	
K2	v 80-100, ko 5l	Viburnum opulus 'Roseum'	ks	14	200	2800,00	
K3	v 80-100, ko 5l	Philadelphus coronarius	ks	38	200	7600,00	
K4	v 80-100, ko 5l	Acer tataricum	ks	14	50	700,00	
K5	v 80-100, ko 3l	Cornus sanguinea 'Viridissima'	ks	62	200	12400,00	
K6	v 40-60, ko 3l	Deutzia lemoinei	ks	28	25	700,00	
K7	v 40-60, ko 3l	Ribes sanguineum	ks	60	25	1500,00	
celkem				231		26075,00	
přirážka na pořizovací náklady 18,8%						4902,10	
cena x koeficient ztrát 1,03						31906,41	
Celkem rostlinný materiál						31 906,41 Kč	

Specifikace pomocného materiálu

P.č.	Popis materiálu	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
10	chemický postřik 5 l/ha	l	0,11	200	22,00	
	x koeficient ztrát 1,03				22,66	
11	pěstební substrát (5% organických látek)	m ³	4,04	700	2829,75	
	x koeficient ztrát 1,03				2914,64	
12	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin tablety , 10g/ks,	ks	231	2	462,00	
	x koeficient ztrát 1,03				475,86	
13	drcená kůra na mulčování	m ³	22	600	13200,00	
	x koeficient ztrát 1,03				13596,00	
14	voda na zaliti (40l/m ² ,2x)	m ³	17,6	100	1760,00	
Celkem pomocný materiál						18 769,16 Kč

B2 výsadba tvarovaného živého plotu
NÁKLADY NA VÝSADBU (výměna půdy na 50%) koeficient na sazenici: **129 Kč**

Technologie výsadby							
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
823 - 1 Plochy a úprava území							
1	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko 1x (5l/ha)	m ²	170,00	2,00	340,00	
2	183 40-2111	Rozrušení půdy do 50-150 mm	m ²	170,00	6,00	1020,00	
3	185 80-4215	Vypletí s naložením odpadu	m ²	170,00	8,00	1360,00	
4	183 10-4231	Hloubení rýh pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50% v rovině nebo svahu do 1:5 do 600 mm a hl. do 500 mm	m	284,00	70,00	19880,00	
5	184 10-2113	Výsadba keře s balem se zalitím,30-40cm	ks	771	28,00	21588,00	
6	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s pozvolným uvolňováním živin (10g), jednotlivě k rostlinám	t	0,00771	100000,00	771,00	

Dokončovací péče							
7	184 92-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm	m ²	170,00	30,00	5100,00	
8	185 80-4312	Zaliti dřeviny vodou 40l/m ² ,2x	m ³	13,6	200,00	2720,00	
9	185 85-1111	Dovoz vody z 1km	m ³	13,6	200,00	2720,00	
Celkem za výsadbu						55 499,00 Kč	

NÁKLADY NA SAZENICE koeficient na sazenici: **48 Kč**

Specifikace rostlinného materiálu							
Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
ŽP1	v 80-100, 2xp/bal	Carpinus betulus	ks	466	48	22368,00	
ŽP2	40-60, ko 3l	Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	ks	200	25	5000,00	
ŽP3	40-60, ko 3l	Spiraea japonica 'Shirobana'	ks	105	25	2625,00	
celkem				771		29993,00	
přirážka na pořizovací náklady 18,8%						5638,68	
cena x koeficient ztrát 1,03						36700,63	
Celkem rostlinný materiál						36 700,63 Kč	

Specifikace pomocného materiálu

P.č.	Popis materiálu	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
10	chemický postřik 5 l/ha	l	0,09	200	17,00	
	x koeficient ztrát 1,03				17,51	
11	pěstební substrát (5% organických látek)	m ³	42,60	700	29820,00	
	x koeficient ztrát 1,03				30714,60	
12	umělé hnojivo s pozvolným uvolňováním živin tablety , 10g/ks,	ks	771	2	1542,00	
	x koeficient ztrát 1,03				1588,26	
13	drcená kůra na mulčování	m ³	17	600	10200,00	
	x koeficient ztrát 1,03				10506,00	
14	voda na zaliti (40l/m ² ,2x)	m ³	13,6	100	1360,00	
Celkem pomocný materiál						44 186,37 Kč

C výsadba dřevnatých popínavých rostlin a trvalek						
NÁKLADY NA VÝSADBU				koeficient na sazenici:		48 Kč
Technologie výsadby						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
Příprava stanoviště						
1	183 20-5113	Založení záhonu pro výsadbu rostlin (rozrušení, vytyčení, urovnání), odvoz zbytků až do 20km záhony levandulí záhony růží popínavky	m ²	157 3,5 3,5 150	10,00	1570,00
2	564 22-1113	Zřízení podsypu ze štěrkopísku tl. 8cm vč. nákladů na pořízení a dopravu na místo (Lavandula)	m ²	3,5	1000,00	3500,00
3	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením, na široko (5 l / ha)	m ²	157	3,00	471,00
4	185 80-2112	Hnojení půdy kompostem - plošně: 0,05m ³ /m ² (1m ² =1,3t)	t	10,205	100,00	1020,50
5	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním (zapravení kompostu)	m ²	157	8,00	1256,00
6	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním	m ²	157	5,00	785,00
Výsadba						
7	183 10-1111	Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,01m ³	ks	1125	9,00	10125,00
8	183 20-4112	Výsadba trvalek do předem připravené půdy se zalitím	ks	1125	9,00	10125,00
9	185 80-2114	Hnojení tabletovým hnojivem s povoleným uvolňováním živin (5g), jednotlivě k rostlinám	t	0,005625	100000,00	562,50
Dokončovací péče						
10	184 92-1093	Mulčování výsadby při tl. mulče 100 mm - skupiny	m ²	157	30,00	4710,00
11	185 80-4312	Zalití rostlin vodou (1x 40l-0,04m ³ /m ²)	m ³	6,28	200,00	1256,00
12	185 85-1111	Dovoz vody z 1 km	m ³	6,28	200,00	1256,00
Celkem za výsadbu						36 637,00 Kč
NÁKLADY NA SAZENICE				koeficient na sazenici:		28 Kč
Specifikace rostlinného materiálu						
Ozn.	Velikost	Taxon	Mj.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem
LA	K1,5l	Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'	ks	24	24	576,00
R	A,ko1,5	Rosa 'Schneewittchen'	ks	18	140	2520,00
VM	ko1l	Vinca minor	ks	725	20	14500,00
HH	ko1l	Hedera helix	ks	358	22	7876,00
		celkem (ks)		1125		25472,00
		přirážka na pořizovací náklady 18,8%				4788,74
		cena x koeficient ztrát 1,03				31168,56
Celkem rostlinný materiál						31 168,56 Kč
Specifikace pomocného materiálu						
P.č.	Popis materiálu	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem	
13	chemický postřik 5 l/ha	l	0,0785	200	15,70	
	x koeficient ztrát 1,03				16,17	
14	kompost	m ³	7,85	700	5495,00	
	x koeficient ztrát 1,03				5659,85	
15	umělé hnojivo s povoleným uvolňováním živin tablety, 5g/ks,	tabl.	562,5	2	1125,00	
	x koeficient ztrát 1,03				1158,75	
16	drcená kůra na mulčování	m ³	15,7	600	9420,00	
	x koeficient ztrát 1,03				9702,60	
17	voda na zalití	m ³	6,28	200	1256,00	
Celkem pomocný materiál						17 793,37 Kč

D výsadba trávníku (po kácených dřevinách a bouracích pracech)						
Technologie péče						
P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	Počet m.j.	Cena / m.j.	Cena celkem /Kč/
1	180 40-0010	Výsadba trávníku zahradnickým způsobem v rovině (do 1:5) s dodáním osiva, vč. přípravných prací - chemické odplevelení před založením, rozrušení půdy rotačním kypřičem, obdělání půdy hrabáním, válením, hnojení umělým hnojivem na široko (20g/m ²), odplevelení trávníku po založení, zalití vodou, pokosení trávníku	m ²	132	28	3704,40
	parková směs (25g/m ²)		kg	3,3075	90	297,68
Celkem za výsadbu						4 002,08 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

Bzenec, Revitalizace parku na Horním náměstí

OSTATNÍ NÁKLADY

č. položky	popis	mj.	počet.mj.	Cena/m.j. Kč	cena cena Kč
1	Vytýčení inženýrských sítí (plyn, voda, elektřina, telefon).	sada	4	9000,00	36000,00
2	Projektová dokumentace skutečného stavu.	sada	1	7000,00	7000,00
	CELKEM ZA OSTATNÍ NÁKLADY bez DPH				43000,00
	DPH 21 %				9030,00
	CELKEM ZA OSTATNÍ NÁKLADY Kč				52 030,00 Kč



ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY S.R.O.
Jilkova 124, 615 32 Brno
IČ 27707113 DIČ CZ27707113



ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY s.r.o.
Sídlo: Jílkova 124, 615 32 Brno
Provozovna: Žerotínova 112, 675 71 Náměšť nad Oslavou
tel/fax: +420 568 620 745

Držitel certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 2001 a systému environmentálního managementu podniku dle ČSN EN ISO 14001 : 2005
Člen Svazu zakládání a údržby zeleně a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu

Čestné prohlášení o vhodnosti a zajištění rostlinného materiálu

Já, níže podepsaná osoba oprávněna jednat za uchazeče Zahradnické úpravy s.r.o., IČ 277 07 113, tímto čestně prohlašuji, že materiál, který bude použit během realizace zakázky bude odpovídat původním druhům z České republiky, resp. druhům ze stejných klimatických podmínek (mírný pás, střední Evropa), klony a štěpy budou mít odpovídající genetické vlastnosti mírného pásu. Odběrné místo bude vybráno dle podmínek projektové dokumentace a v závislosti na podmínkách místa plnění veřejné zakázky, bude odpovídat lesnímu vegetačnímu stupni a bude domácí provenience.

Materiál bude pořizován od renomovaných českých školkařů, kteří mají velké zásoby a jsou nám tedy schopni dodat množství rostlin specifikované v projektu a výkazu výměr. (Arboeko s.r.o., Agarden rostliny s.r.o., Montano s.r.o.)

V Náměšti nad Oslavou dne

ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY s.r.o.
Jílkova 124, 615 32 Brno
IČ 27707113 DIČ CZ27707113

.....
Ing. Jan Bartík, jednatel

Harmonogram časový, Harmonogram finanční

"Bzenec, Revitalizace parku na Horním náměstí"

Název činnosti	2014												2015											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kácení, frézování, odstranění nevhodných dřevin																								
Pěstební opatření																								
Výsadba stromů																								
Výsadba keřů																								
Založení trávníků																								
Ostatní náklady																								
Finanční plnění (cena bez DPH)												43 137,00	43 137,00											
														43 137,00	292 005,00	377 722,00	45 001,00							

Zahájení prací je prosinec 2014 a dokončení do 181 dní od data podpisu smlouvy.

Milník č. 1

dokončení kácení do konce února 2014

Milník č. 2

dokončení výsadby stromů do konce května 2014

Práce budou prováděny s ohledem na průběh počasí, termín dokončení je závazný.

Práce se dají obecně provést rychleji, nebo rozloženěji než je dáno tímto harmonogramem - záleží na průběhu počasí a domluvě s investorem

Tento harmonogram je jednou z možných verzí.

Konečná podoba harmonogramu bude respektovat probíhající stavební práce a ostatní omezení, která budou konkrétně upřesněna investorem

Kácení je možné provádět pouze na základě platného povolení mimo vegetační období

V Náměstí nad Oslavou dne 10. 12. 2014



AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY
**SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI PÁLAVA
A KRAJSKÉ STŘEDISKO BRNO**



Kotlářská 51
602 00 Brno
tel.: 547 427 640
e-mail: palava@nature.cz
www.palava.nature.cz

**Státní fond životního prostředí
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha**

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 10745/PA/13

VYŘIZUJE Brodská

V BRNĚ DNE 19.3.2014

Odborný posudek – Operační program Životní prostředí 2007 - 2013

Identifikace žadatele: Město Bzenec

**Název a číslo žádosti: Bzenec, Revitalizace parku na Horním náměstí
ID 27067708**

Prioritní osa: 6, Oblast podpory 6.5

Adresa/sídlo firmy: náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec

IČO: 00284807

zástupce: Pavel Čejka, starosta

telefon: +420 518 306 417

Žadatelé budou v Rozhodnutí stanoveny následující podmínky:

1. Podmínky pro realizaci opatření

- Bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a zemních pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. **Práce související s revitalizací zeleně budou prováděny s maximálním ohledem na stávající dřeviny.**
- Nové výsadby budou realizovány mimo inženýrské sítě v souladu s ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a s metodickým doporučením: *Arboristický standard: SPPK 02 001:2012 „Výsadba stromů“* (dostupné na www.standardy.nature.cz). Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 4902 *Výpěstky okrasných dřevin*.
- Kácení a odstraňování dřevin proběhne mimo období hnízdění ptactva.
- Řez dřevin bude provádět kvalifikovaná osoba odborně způsobilá k této činnosti.

IČ: 62933591
DS: ngbdyqr

Bankovní spojení ČNB Praha 1
číslo účtu: 18228-011/0710

martina.brodaska@nature.cz
tel.: 547 427 643

2. Doporučení pro realizaci opatření

- V případě, že v průběhu prací např. ošetřování dřevin bude zjištěn **výskyt zvláště chráněných či ohrožených druhů organismů**, je zhotovitel prací, popřípadě žadatel povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit příslušnému orgánu ochrany přírody, který stanoví další postup jako ponechání kmenů na místě, transfer apod.
- Případná **změna druhového složení** dřevin při realizaci např. z důvodu nedostatku sadebního materiálu bude **před vlastní výsadbou konzultována s AOPK ČR**, pracoviště Brno.
- Ošetření dřevin provádět v souladu s metodickým doporučením: Arboristický standard: SPPK 02 002:2012 „Řez stromů“ - www.standardy.nature.cz.
- Při ošetření dřevin je nutné brát zřetel na dodržení vhodné doby řezu a řez realizovat za optimálních klimatických podmínek. Ošetření je třeba provádět také s ohledem na hnízdění ptactva, tj. dřeviny se zjištěným hnízděním budou **ošetřeny po vyhnízdění**.

3. Podmínky po realizaci opatření

- Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment odpovídat původnímu dle schválené projektové dokumentace.
- Případné stavební či zemní práce v předmětné lokalitě budou realizovány v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

S pozdravem


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Pálava
a Krajské středisko Brno
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
-2-

Ing. Stanislav Koukal
VEDOUcí REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ

Korespondenční adresa pro tuto agendu:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno
Kotlářská 51, 602 00 Brno